



DPGF.1

<b>Projet</b>	<b>Maître d'Ouvrage</b>	<b>Limite de réponse</b>
Retrait du seuil du Moulin d'Ouille et remise dans le thalweg de la Soulles. <i>BELVAL et OUVILLE (50 210)</i>	<b>FDAAPPMA 50</b>	<b>17 septembre 2018, 12h00</b>

Tous les prix comprennent : l'aménagé et le repli du matériel, l'installation de chantier, le marquage conjoint des travaux en cas de besoin, les études préalables et la réalisation de la prestation telle que décrite au cahier des charges. *Tous les devis détaillés en sus de ceux demandés, pour détailler la présente DPGF, seront bienvenus pour analyser l'offre.*

Thème	Alinéa CCTP § 3.2.1.1	Aménagements à réaliser	Prix unitaire forfaitaire € HT			
Partie commune			Unité	Quantité	Coût unitaire	Total
Mise en place	a	Installation et repli de chantier.			Forfait	.....€
Démolition	b	Démolition et export du vannage.			Forfait	.....€
Démolition	c	Retrait de tout élément maçonné et artificiel situé dans le bief d'aménagé et ceux de décharge.			Forfait	.....€
Terrassement	d	Remise en état du site, des abords et des voix d'accès, le cas échéant.			Forfait	.....€
Mise en place	e	Débroussaillage soigneux de la zone de travaux.			Forfait	.....€
Construction	f	Pose de clôtures sur l'ensemble du lit travaillé, RD/RG			.....€	.....€
Finition	g	Ensemencement de l'ensemble des surfaces mises à nues par les travaux.			Forfait	.....€
<b>Option 1</b>						
Bucheronnage	h	Abattage et dessouchage des cépées d'aulnes présentes en berge du futur lit de la Soulles			Forfait	.....€
Terrassement	i	Curage et récupération de la fraction "utile" (1) du fond du bief / stockage provisoire / dépôt en couche superficielle du futur lit recréé et du lit élargi.			Forfait	.....€
Terrassement	j	Ouverture du lit de talweg, terrassement des berges, travaux de finitions demandés			Forfait	.....€
Terrassement	k	Comblement du bief, du bras de décharge sur le linéaire non réutilisé			Forfait	.....€
Recharge	l	Apport d'une armure et de cailloux de 60 cm d'épaisseur (fractions équilibrées de type 0-400 mm) sur l'ensemble des lits ou partie de lit creusés.		.....m <sup>3</sup> /T*	.....€	.....€
Recharge	m	Apport d'une recharge d'épaisseur progressive, de 60 cm d'épaisseur au point de diffluence du nouveau lit (fractions équilibrées de type 0-400 mm) à 0 cm 230 m en amont (raccordement de la côte du nouveau lit à celle de la soulles hors influence du seuil).		.....m <sup>3</sup> /T*	.....€	.....€
Terrassement	n	Raccordement de l'affluent RG du bief vers le nouveau lit avec recharge nécessaire			Forfait	.....€
Terrassement	o	Raccordement de l'affluent RG du bief vers le nouveau lit avec recharge nécessaire			Forfait	.....€
Construction	p	Mise en place d'un ouvrage de franchissement rustique pour les pêcheurs sur le lit de la ligne précédente			Forfait	.....€
Construction	q	<b>Option 1-a</b> : Construction d'une passerelle mixte type 15 tonnes (15 mètres de portée). Culées protégées par des gabions ou enrochements.	unité	1	.....€	.....€
Construction	r	<b>Option 1-b</b> : Construction de passerelles bétail (15 mètres de portée). Culées protégées par des gabions ou enrochements.	unité	2	.....€	.....€
Construction	s	<b>Option 1-b</b> : Construction du passage à gué	unité	1	.....€	.....€
<b>Option 2</b>						
Terrassement	v	Terrassement de la berge droite et diversification de sa forme			.....€	.....€
Terrassement	w	Curage et récupération de la fraction "utile" (1) du fond du bief / stockage provisoire / dépôt en couche superficielle après recharge.			Forfait	.....€
Recharge	x	Apport d'une recharge d'épaisseur progressive, de 60 cm d'épaisseur au niveau du seuil (fractions équilibrées de type 0-400 mm) à 0 cm 470 m en amont (raccordement de la côte du nouveau lit à celle de la soulles hors influence du seuil).		.....m <sup>3</sup> /T*	.....€	.....€
Construction	y	Construction d'une passerelle pêcheurs sur la Soulles	unité	1	.....€	.....€

\*rayer la mention inutile

<b>sous-total HT Option 1</b>	....., .....€
<b>TVA</b>	....., .....€
<b>sous-total TTC Option 1</b>	....., .....€

<b>sous-total HT Option 2</b>	....., .....€
<b>TVA</b>	....., .....€
<b>sous-total TTC Option 2</b>	....., .....€