



DPGF.1

Projet	Entreprise présentant l'offre :
<p>Restauration de Continuité Ecologique du Trottebecq aux lieux-dits « le Toupin » et « Penesme ».</p> <p>CHERBOURG EN COTENTIN (50 110)</p>	

Thème	Alinéa CCTP § 2.2.1.1	Aménagements à réaliser

			Coût unitaire	unité	Total	
Lot 1 : équipement de l'ouvrage code ROE 123 140 (pont RN13 le Toupin).						
Mise en place	a	Installation et repli de chantier dont élagages nécessaires et selon autorisation	1	forfait		
Démolition	b1	Découpe de la dalle du radier amont du pont de la DIRNO conformément au CCTP Dont mise en assec et déviation du débit	2	forfait		
Construction	b2	Reprise des bords francs de la découpe (dont ferrailage) et construction de murets verticaux sur 3 côtés destinés à empêcher l'érosion par l'eau du substrat situé sous le radier du pont.	3	forfait		
		Dépôt d'une couche imperméable et inerte (argile) au fond de la fouille créée par ces reprises verticales.	4	forfait		
	c 1	Pose des off-set en bois (chêne charpente ou équivalent NON TRAITÉ) sur l'intégralité de la longueur du pont	5	forfait		
	c 2	Pose de tout dispositif en aval et en amont de la rampe Off-set nécessaire à l'enneigement permanent de la première échancrure (en aval) et de la dernière (en amont).	6	forfait		
	d	Mise en place d'un radier en blocs non liaisonnés mais non mobilisables sur le premier radier en aval du pont jusqu'à noyer la première échancrure de la rampe offset (aval). Un minimum de 70 % du volume nécessaire pourra être exigé en Ø 20 – 40 cm :				
		Matériau	7	t.		
	Mise en place	8	forfait			
Terrassement	§2.4.8	Remise en état du site, des abords et des voies d'accès, le cas échéant.	9	forfait		
Finition	p	Ensemencement de l'ensemble des surfaces mises à nues par les travaux.	10	m²		

Lot 2 : suppression du seuil du lavoir de Penesme					
Mise en place	e	Installation et repli de chantier dont élagages nécessaires et selon autorisation	11	forfait	
Démolition	f	Démolition et export du seuil.	12	forfait	
Construction	g	Reprise des maçonneries latérales pour maintien du parapet du lavoir en berge droite et du mur de berge gauche.	13	forfait	
		Construction d'un puisard dans le fond du lit contre la berge droite avec installation d'un tuyau crépiné destiné à alimenter la pompe à main du « i »	14	forfait	
		Fourniture et installation d'une pompe à main de type classique et patrimoniale sur le parapet du lavoir.	15	forfait	
Terrassement	j	Pose de blocs massifs oblongs et partiellement enfouis dans le sens vertical afin de rehausser la lame d'eau (option)			
		Blocs	16	t.	
		Mise en place	17	forfait	
	k	Ensemencement de l'ensemble des surfaces mises à nues par les travaux.	18	m²	

Totaux	Lot 1 & 2		HT	- €	- €	- €
			TVA	- €	- €	- €
			TTC	- €	- €	- €
	Lot 1		HT	- €	- €	- €
			TVA	- €	- €	- €
			TTC	- €	- €	- €
	Lot 2		HT	- €	- €	- €
			TVA	- €	- €	- €
			TTC	- €	- €	- €